

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Serviços Diversos no Térreo do Prédio da Câmara Municipal								Data: 26/11/2018	
PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Paulo Bento						ÁREA: 284,71m²			
ORÇAMENTO GLOBAL						ETAPA: 07			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL			
				Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Limpeza geral dos entulhos existente na obra	unid.	284,71	1,35	0,95	384,36	270,47		
	<i>Total do item</i>					384,36	270,47		
	TOTAL							654,83	
2.0	PAREDES EM GERAL								
2.1	Divisórias (painel FD PLAC) completa, com portas e vidros conforme projeto	cj	1,00	16.500,00	3.650,00	16.500,00	3.650,00		
	<i>Total do item</i>					16.500,00	3.650,00		
	TOTAL							20.150,00	
3.0	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Regularização com brita 5cm fundos câmara e jardim	m²	1,80	85,00	12,50	153,00	22,50		
3.2	Contrapiso concreto 6cm	m²	10,00	32,50	18,50	492,38	280,28		
	<i>Total do item</i>					645,38	302,78		
	TOTAL							948,15	
4.0	REVESTIMENTO								
10.1	Chapisco 1:4 (ci:ar) espessura = 3mm	m²	131,00	2,55	3,55	334,05	465,05		
10.2	Emboço 1:4 (ci:ar) espessura = 15mm	m²	65,50	4,15	7,15	271,83	468,33		
10.3	Reboco ci:af espessura = 3mm	m²	65,50	5,52	15,03	361,56	984,47		
	<i>Total do item</i>					967,44	1.917,84		
	TOTAL							2.885,28	
5.0	PERGOLADO								
5.1	Cobertura com policarbonato alveolar fumê 6mm para pergolado	m²	62,52	105,50	17,50	6.595,86	1.094,10		
5.2	Pergolado de grapieira p/ câmara de vereadores fixado conforme projeto	cj	1,00	5.370,90	1.660,40	5.370,90	1.660,40		
	<i>Total do item</i>					11.966,76	2.754,50		
	TOTAL							14.721,26	
6.0	PINTURA								
6.1	Selador acrílico sobre gesso, pilares e reboco parde contenção, 2 demãos	m²	404,44	3,58	3,50	1.447,90	1.415,54		
6.2	Pintura acrílica semi brilho sobre gesso e reboco parde contenção, 2 demãos	m²	404,44	8,25	8,54	3.336,63	3.453,92		
6.3	Pintura verniz sobre pergolado, inclusive fundo 2 demãos	m²	62,52	8,25	8,54	515,79	533,92		
	<i>Total do item</i>					5.300,32	5.403,38		
	TOTAL							10.703,69	
7.0	FORRO								
7.1	Forro em gesso instalado	área	248,82	32,87	17,88	8.178,71	4.448,90		
	<i>Total do item</i>					8.178,71	4.448,90		
	TOTAL							12.627,62	
8.0	GRADES DE FERRO E CORRIMÃO INOX								
8.1	Grade de ferro de	cj	1,00	910,00	390,00	910,00	390,00		
8.2	Corrimão inox duplo conforme projeto	cj	1,00	13.650,00	5.855,00	13.650,00	5.855,00		
	<i>Total do item</i>					14.560,00	6.245,00		
	TOTAL							20.805,00	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
9.1	Fio isolado 1,5mm	m	450,00	1,05	3,05	472,50	1.372,50		
9.2	Fio isolado 2,5mm	m	350,00	1,65	3,05	577,50	1.067,50		
9.3	Tomada tripla, embutida	unid.	30,00	12,50	24,30	375,00	729,00		
9.4	Interruptor simples	unid.	15,00	12,50	24,30	187,50	364,50		
9.5	Refletor de Led 25W Luz Branca com suporte de fixação externa	unid.	3,00	85,50	25,00	256,50	75,00		
9.6	Placa led de embutida 25w luz branca	unid.	27,00	65,00	25,00	1.755,00	675,00		
	<i>Total do item</i>					3.624,00	4.283,50		
	TOTAL							7.907,50	
10.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL								
10.1	Limpeza e verificação final	m²	284,71	1,20	0,85	341,65	242,00		
	<i>Total do item</i>					341,65	242,00		
	TOTAL							583,66	
TOTAL MATERIAL E MÃO-DE-OBRA						62.468,61	29.518,37		
TOTAL GERAL						91.986,98			

OBS 02: Tanto a tinta quanto o policarbonato a ser utilizado, deverão ter aprovação prévia da fiscalização da obra e do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento, devendo a empresa trazer amostras dos mesmos antes da aplicação, para posterior autorização por escrito, para seguir a aplicação dos produtos.

Volmir José Agnoletto
 Engº Civil - CREA/RS:125496-D

Fernando Diniz Pompermaier
 Presidente da Câmara Mun. de Vereadores de Paulo Bento