

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Arquibancada ginásio de esportes

Endereço: Paulo Bento – RS

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

O presente documento é um conjunto de especificações e descrições com objetivo principal de demonstrar as características dos materiais e serviços que serão utilizados na construção de arquibancada no ginásio de esportes do município de Paulo Bento-RS.

1.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A empresa executora da obra deverá providenciar Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos itens da obra. A empresa deverá atender integralmente as especificações deste memorial e do contrato de execução da obra.

A Fiscalização dos serviços será feita pela prefeitura, por meio do seu Responsável Técnico, portanto, em qualquer ocasião, a construtora deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.0 – INSTALAÇÃO DA OBRA

Todos os materiais e mão de obra seguirão as especificações, os métodos e os padrões da ABNT referentes aos materiais e serviços já normatizados.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da construtora.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da construtora.

A construtora será responsável pela aquisição de materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, guindaste, transporte e ferramentas necessárias à execução de todos os serviços. Também fica a cargo exclusivo da construtora todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, necessárias à execução dos serviços contratados.

3.0 – DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO

O piso de concreto armado será removido nos locais onde serão construídas as sapatas de concreto armado.

4.0 – MOVIMENTO DE TERRA

No local de construção das sapatas será realizada a escavação e remoção manual do solo até a profundidade indicada no projeto.

5.0 – FUNDAÇÕES

Serão construídas sapatas em concreto armado nas dimensões indicadas no projeto estrutural. O concreto utilizado na sapatas e pilaretes terá resistência a compressão mínima de 30Mpa. As armaduras deverão ser executadas conforme detalhamento do projeto estrutural.

6.0 – SUPRAESTRUTURA

A empresa construtora deverá ter muita atenção com o cobrimento das armaduras, diâmetro e posição do aço indicado no projeto estrutural, o fiscal da obra dará atenção especial a esses itens e não será tolerado diferenças e entre o projeto e a execução.

As vigas de apoio das arquibancadas serão de concreto armado Fck 25Mpa, armadas conforme projeto estrutural.

As arquibancadas serão formadas por vigas “L” concretadas sobre as vigas de apoio. A resistência a compressão do concreto é de 25Mpa. As armaduras deverão ser exatamente como indicadas no projeto estrutural.

As escadas serão em concreto armado.

7.0 – FECHAMENTOS EM ALVENARIA

No final das arquibancadas, próximo a porta de acesso ao ginásio, será executada alvenaria de fechamento do vão embaixo da arquibancada com blocos cerâmicos furados. Essas paredes serão revestidas com chapisco e massa única.

8.0 – CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

Nos dois lados das escadas de acesso a arquibancada serão instalados corrimãos de tubo metálico conforme projeto. Nas laterais da arquibancadas, próximas da porta de acesso ao ginásio serão executados dois guarda-corpos de tubos metálicos conforme projeto.

9.0 – PINTURAS

Em toda a arquibancada e paredes novas será aplicada uma demão de selador acrílico e pintura com duas demãos de tinta latex acrílica premium.

Os corrimãos e guarda-corpos virão da fábrica com fundo zarcão e na obra, depois de instalados serão pintados com duas demãos de tinta acrílica de acabamento.

10.0 - LIMPEZA GERAL

A obra deverá ser entregue lavada, em perfeito estado de limpeza. Também todo o entulho deverá ser removido das proximidades da obra pela construtora.

Paulo Bento, 25 de maio de 2026

Lauson Serafini
Engº Civil CREA/RS: 123.168

Evandro Baratto
Prefeito Municipal de Paulo Bento-RS