

ORÇAMENTO DISCRIMINADO



Obra: Pavimentação com pedras de basalto irregular (calçamento)

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Data: 07/07/2017

Local: Acesso a Escola Municipal Valério Schillo e Acesso Lateral ao Ginásio de Esportes

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1.0. TRABALHOS EM TERRA							
1.1. Retirada e transporte de terra para regularização do subleito	m³	970,00	1,55	0,78	1.503,50	756,60	2.260,10
1.2. Regularização do subleito com terra e=10cm	m³	970,00	0,00	1,02	0,00	989,40	989,40
SUB TOTAL					1.503,50	1.746,00	3.249,50
2.0. PAVIMENTO							
2.1. Fornecimento e assentamento de pedra irregular	m²	970,00	19,95	11,90	19.351,50	11.543,00	30.894,50
2.2. Rejunte com pó-de-pedra e apiloamento do calçamento e= 3cm	m²	970,00	2,22	1,05	2.153,40	1.018,50	3.171,90
SUB TOTAL					21.504,90	12.561,50	34.066,40
3.0. MEIO FIO							
3.1. Fornecimento e assentamento de meio fio inclusive canteiro	m	270,00	20,85	10,88	5.629,50	2.937,60	8.567,10
SUB TOTAL					5.629,50	2.937,60	8.567,10
4.0. DRENAGEM PLUVIAL							
4.1. Abertura e fechamento de valas para rede de água pluvial	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Fornecimento e assentamento de tubos concreto Ø40,00cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Fornecimento e assentamento de tubos concreto Ø50,00cm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Confecção de boca de lobo de 120x120x100cm	unid.	0,00	1.098,00	732,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL					0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					28.637,90	17.245,10	45.883,00

OBS 01: A Obra será executada em regime de empreitada global., com BDI estimado de 22,5%

OBS 02: O prazo de execução da obra é de 30 dias a contar da autorização para início de obra.

Volmir José Agnoletto
Eng. Civil-CREA/RS 125496-D

Fernando Wasiluck
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito

Pedro Lorenzi
Prefeito Municipal