

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
LOCAL: Rua Boa Vista, lote 01 e 02, Quadra 3"C", Centro - Paulo Bento - RS		
DATA: 21 de maio de 2018		ÁREA: 62,14m²

Área existente: 566,084m²

Área a ampliar: 62,14m²

Área Total: 628,22m²

MEMORIAL DESCRITIVO HIDROSSANITÁRIO **SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL**

CARACTERÍSTICAS: A obra será constituída de ampliação de duas salas nos fundos da Unidade Básica de Saúde em alvenaria de um pavimento, localizado na Rua Boa Vista, lote 01 e 02, Quadra 3"C", Centro - Paulo Bento - RS. Perfazendo uma área a ser ampliada de 62,14m².

01. GENERALIDADES: As instalações deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos projetos estando de acordo com as normas da ABNT e CORSAN.

Todas as instalações serão executadas com bom acabamento, firmemente ligados às estruturas de suporte, formando um conjunto satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte com o peso e as dimensões dos equipamentos considerados.

O esgoto dos lavatórios, pias da cozinha, chuveiros e banheiros serão direcionados a fossa séptica existente no local e depois encaminhados ao poço sumidouro existente.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento dos projetos detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes e especificações deverá ser executado sem autorização do autor do projeto. Para tanto é necessário pedir permissão por escrito. Todo material a ser empregado na instalação de água potável deverá ser de primeira qualidade, obedecendo as especificações e normas técnicas brasileiras.

02. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA: As instalações serão executadas rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, CORSAN e projeto gráfico.

As canalizações serão assentes antes da execução dos revestimentos.

A. Instalação de água fria: As colunas de água e derivações correrão embutidas nas alvenarias, evitando a inclusão no concreto. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades das canalizações deverão ser vedadas. A tubulação será de tubo de PVC rígido soldável.

B. Instalação de esgoto: Os coletores de esgoto deverão ser assentados sobre leito de solo terroso isento de pedras. O solo de envolvimento deve ser compactado manualmente.

O esgoto primário deverá passar pela fossa séptica, seguir para o filtro anaeróbio antes de ir ao sumidouro. O esgoto secundário deverá ir direto ao sumidouro sem passar pela fossa séptica.

As instalações de esgoto serão executadas com tubos de PVC rígido soldáveis, com diâmetros iguais aos fixados nas plantas, aprovados pelo INMETRO e de acordo com as Normas da ABNT.

As louças serão de primeira qualidade e deverão ser aprovadas pela Fiscalização da Obra.

Os metais serão de primeira qualidade, da marca DECA ou similar.

Deverão ser instaladas pias no laboratório e cozinha nos moldes e padrões demonstrados no projeto arquitetônico.

Paulo Bento, 21 de maio de 2018

Volmir José Agnoletto
Eng. Civil – CREA – RS 125496 – D

Marilene Otto
Secretário Municipal da Saúde

Pedro Lorenzi
Prefeito Municipal de Paulo Bento