

ORÇAMENTO DISCRIMINADO ESTIMADO

Obra: ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO NA ÁREA INDUSTRIAL

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Data: 11/12/2018

Local: Acessos da Área Industrial do Município de Paulo Bento/RS



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1.0.PAVIMENTO							
1.1.Assentamento de mei- fio de concreto de 80x30x10 inclusive rejunte	m	700,00	19,85	10,08	13.895,00	7.056,00	20.951,00
1.2.Assentamento de mei- fio de pedra inclusive rejunte	m	463,00	0,00	10,08	0,00	4.667,04	4.667,04
TOTAL GERAL					13.895,00	11.723,04	25.618,04

**OBS 01: A Obra será executada conforme projeto e orientação técnica da Fiscalização Técnica Municipal.
BDI estimado de 22,24%**

OBS 02: O meio fio será de concreto armado, nas dimensões de 80x30x10 (comp. x alt. x larg.), sendo que no valor estão inclusos todos os materiais necessários para colocação dos mesmos, inclusive a argamassa para rejuntamento dos meio fios.

OBS 03: O item 1.2 - Meio-fio de pedra, será fornecido pela Prefeitura Municipal de Paulo Bento, devendo ser cotada somente a mão-de-obra para sua colocação

OBS 04: O Prazo de execução é de 30 dias

Volmir José Agnoletto
Eng. Civil-CREA/RS 125496-D

Antônio Luiz Anibaletto
Secretário Municipal da Fazenda

Pedro Lorenzi
Prefeito Municipal