



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1055185-30	<b>Nº SICONV</b> 870778/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE PAULO BENTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 01-2019.xls')	<b>DATA BASE</b> 01-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 PAULO BENTO /RS	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									<b>236.951,12</b>		
<b>0</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>									<b>-</b>	<b>15.014,65</b>
<b>1.</b>	<b>LOCAÇÃO DA OBRA</b>									<b>-</b>	<b>15.014,65</b>
1.1.1.	SINAPI	74209/001	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>	M²	2,50	334,21	BDI 1	414,52	1.036,30	RA	
1.1.2.	SINAPI	95635	KIT cavalete para medição de água- entrada principal em pvc soldavel 25mm- fornecimento e instalação	Unidade	1,00	102,44	BDI 1	127,06	127,06	RA	
1.1.3.	SINAPI	41598	ligação provisória de energia trifásica	Unidade	1,00	1.398,78	BDI 1	1.734,91	1.734,91	RA	
1.1.4.	SINAPI	93584	execução de depósito em canteiro de obras em chapa madeira compensada	m²	9,00	418,12	BDI 1	518,59	4.667,31	RA	
1.1.5.	SINAPI	93358	escavação manual de valas	m³	8,10	64,16	BDI 1	79,58	644,60	RA	
1.1.6.	SINAPI	99059	locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas	m	13,61	38,16	BDI 1	47,33	644,16	RA	
1.1.7.	SINAPI	74220/1	tapume de cha de madeira compensada E = 6MM,H =2,20M, com pintura agrilica	m²	99,44	49,95	BDI 1	61,95	6.160,31	RA	
<b>2.</b>	<b>infraestrutura nivel 0,0</b>									<b>-</b>	<b>47.186,47</b>
<b>2.1.</b>	<b>infraestrutura nivel 0,0</b>									<b>-</b>	<b>47.186,47</b>
-	SINAPI	Cotação 1	Estaqueamento de hélice continua D = 30cm com concreto usinado IN LOCO, com FCK 25 MPA, com armadura	m	144,00		BDI 1	-	-	RA	
2.1.1.	SINAPI	96531	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	66,60	59,00	BDI 1	73,18	4.873,79	RA	
2.1.2.	SINAPI	95952	Composição representativa) Execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa. Af_01/2017	m³	35,17	970,00	BDI 1	1.203,09	42.312,68	RA	
<b>3.</b>	<b>estrutura metálica</b>									<b>-</b>	<b>174.096,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>estrutura metálica</b>									<b>-</b>	<b>174.096,00</b>
3.1.1.	Cotação	cotação 2	estrutura em aço treliçado com perfil U e resistência mecânica de 250MPA	KG	11.700,00	12,00	BDI 1	14,88	174.096,00	RA	
-	SINAPI	79460	Pintura da estrutura metálica com tinta epoxi	m²	300,00		BDI 1	-	-	RA	
<b>4.</b>	<b>Limpeza</b>									<b>-</b>	<b>654,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Limpeza</b>									<b>-</b>	<b>654,00</b>
4.1.1.	Cotação	Cotação 3	limpeza e remoção de entulhos provinientes da obra	m²	200,00	2,64	BDI 1	3,27	654,00	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1055185-30	<b>Nº SICONV</b> 870778/2018	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICIPIO DE PAULO BENTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PORTAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 01-2019.xls')	<b>DATA BASE</b> 01-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 PAULO BENTO /RS	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									236.951,12

PAULO BENTO /RS  
**Local**  
  
terça-feira, 7 de maio de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** VOLMIR AGNOLETTO  
**CREA/CAU:** 125496  
**ART/RRT:** 10016470

RECURSO  
↓