

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E TRÂNSITO



OBRA: SERVIÇOS DIVERSOS NO PORTAL DE PAULO BENTO

LOCAL: RODOVIA RS-211, LINHA PINHAL, INTERIOR, PAULO BENTO/RS
MUNICÍPIO: PAULO BENTO - RS
DATA: 10 DE JUNHO DE 2020

ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA
01.REVESTIMENTO DE BLOCOS						
1.1. Revestimento dos blocos de concreto do portal com pedra Retalho São Tomé	m²	100,00	57,00	60,00	5.700,00	6.000,00
SUB TOTAL					5.700,00	6.000,00
SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						11.700,00
2.0.PINTURA DO PORTAL						
2.1. Pintura completa do portal com tinta esmalte sintético ouro antigo metálico, FARBEN 331.810	UNID.	1,00	5.943,68	13.330,00	5.943,68	13.330,00
SUB TOTAL					5.943,68	13.330,00
SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						19.273,68
3.0.LETRA CAIXA E BRASÃO PORTAL						
3.1. Letreiro "PAULO BENTO" com 60 cm de altura conforme memorial e projeto	UNID.	1,00	4.888,00	1.222,00	4.888,00	1.222,00
3.2. Brasão para Portal de 130X115 cm conforme memorial e projeto	UNID.	1,00	2.528,00	632,00	2.528,00	632,00
SUB TOTAL					7.416,00	1.854,00
SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						9.270,00
4.0.LETRA CAIXA E BRASÃO PORTAL						
4.1. Cula ornamental 2.500 litros, conforme especificações abaixo e memorial descritivo	UNID.	1,00	8.500,00	Prefeitura	8.500,00	Prefeitura
4.2. Chaleira ornamental de 7.000 litros, onforme especificações abaixo e memorial descritivo	UNID.	1,00	5.000,00	Prefeitura	5.000,00	Prefeitura
SUB TOTAL					13.500,00	0,00
SUB TOTAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						13.500,00
TOTAL GERAL					32.559,68	21.184,00
TOTAL GERAL MATERIAL + MÃO DE OBRA						53.743,68

OBS 01: Para os serviços de revestimento, pintura e letreiros estão incluídos todos os materiais necessários para execução dos mesmos.

OBS 02: Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e os serviços deverão obedecer as normas da ABNT e orientações dos fabricantes para desempenhar perfeitamente suas funções, bem como orientações técnicas do setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Paulo Bento.

OBS 03: Deverão ser observadas também as especificações técnicas e descrições dos materiais e serviços constantes no memorial descritivo para apresentação das propostas, ficando a empresa vencedora da licitação ciente de que, se não conferir tudo e tirar todas as dúvidas na vistoria técnica, qualquer diferença ficará a cargo da mesma.

OBS 04: A chaleira será do tipo ornamental de 7.000 litros, pintada de preto, feita em fibra de vidro, com 4 pés de sustentação de tubo galvanizado, com 4,00 metros de altura com o pé e 2,35 metros de diâmetro e espessura de 4 milímetros.

OBS 05: A cula será do tipo ornamental de 2.500 litros, pintada de marrom, feita em fibra de vidro, com bomba de chimarrão em fibra de vidro, com 4 pés de sustentação de tubo galvanizado, com 3,70 metros de altura com o pé e 1,52 metros de diâmetro e espessura de 4 milímetros.

OBS 06: A base para fixação da cula e chaleira, bem como sua fixação, serão executados pela Prefeitura Municipal de Paulo Bento.

OBS 07: As Letras Caixa e Brasão para o Portal deverão seguir as especificações: Letra caixa com 6cm de espessura, em alumínio pintado na cor escolhida pela Prefeitura Municipal de Paulo Bento, com acrílico 3mm translúcido na cor escolhida pela Prefeitura, com iluminação interna em cada letra com led 3 Watts, 12 Volts iluminação fria. O letreiro "PAULO BENTO" será com 60 cm de altura e o Brasão terá as dimensões de 130,00 x 115,00 cm.

OBS 08: Todos os materiais e serviços deverão ser previamente aprovados pelo setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Paulo Bento e pelo Senhor Pedro Lorenzi, Prefeito Municipal de Paulo Bento.

OBS 09: O prazo para execução da obra é de 30 dias após autorização para início de obras, sendo o pagamento realizado após recebimento definitivo da obra pelo responsável pela fiscalização.

OBS 10: A Obra será executada em regime de empreitada global, com BDI estimado de 24,03%.

Volmir José Agnoletto
Eng. Civil-CREA/RS 125496-D

Antônio Luiz Anibaletto
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito

Pedro Lorenzi
Prefeito Municipal de Paulo Bento