

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA LICITAÇÃO - RUA BENTO GONÇALVES - PAULO BENTO - TRECHO COMPRENDIDO ENTRE A RUA SÃO PAULO ATÉ O FINAL

OBJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASALTO IRREGULAR				SINAPI RS - PORTO ALEGRE		abr/20	BDI	24,03%	
LOCAL	RUA BENTO GONÇALVES - PAULO BENTO - TRECHO COMPRENDIDO ENTRE A RUA SÃO PAULO ATÉ O FINAL				NÃO DESONERADO				out/19	ENCARGOS SOCIAIS H.
Largura (m)	11,00				SICRO - RS		ENCARGOS SOCIAIS M.			68,86%
Area Total (m²)	1.408,00				Ext.(m)		128,00			

DATA BASE	ORIGEM	COD.	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.			BDI	PREÇO UNIT.			TOTAL GERAL		
						CUSTO UNIT.	SERVIÇO	MATERIAL		PREÇO UNIT.	SERVIÇO	MATERIAL	TOTAL PARCIAL	TOTAL SERVIÇO	TOTAL MATERIAL
SERVIÇOS PRELIMINARES															
abr/20	SINAPI	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid.	0,33	960,10	960,10	-	24,03%	1.190,82	1.190,82	-	R\$ 392,97	R\$ 392,97	R\$ -
abr/20	SINAPI	CPU	SINALIZAÇÃO DE OBRA	unid.	0,33	9.084,70		9.084,70	24,03%	11.267,87	-	11.267,87	R\$ 3.718,40	R\$ -	R\$ 3.718,40
abr/20	SINAPI	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid.	0,33	34.697,89	34.697,89	-	24,03%	43.036,22	43.036,22	-	R\$ 14.201,95	R\$ 14.201,95	R\$ -
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO															
abr/20	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.408,00	1,47	1,47	-	24,03%	1,82	1,82	-	R\$ 2.562,56	R\$ 2.562,56	R\$ -
CORREÇÃO DE DEFORMAÇÕES COM CBUQ - (TAPA BURACOS)															
abr/20	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	281,60	1,68	1,68	-	24,03%	2,08	2,08	-	R\$ 585,73	R\$ 585,73	R\$ -
abr/20	SINAPI	CPU	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	14,08	597,82	53,88	543,94	24,03%	741,49	66,83	674,66	R\$ 10.440,18	R\$ 940,97	R\$ 9.499,21
abr/20	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	14,08	4,02	4,02	-	24,03%	4,99	4,99	-	R\$ 70,26	R\$ 70,26	R\$ -
abr/20	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	362,00	0,84	0,84	-	24,03%	1,04	1,04	-	R\$ 366,08	R\$ 366,08	R\$ -
CAMADA DE ROLAMENTO - ESPESSURA MÉDIA DE 4,00 CM															
abr/20	SINAPI	96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	1.408,00	1,68	1,68	-	24,03%	2,08	2,08	-	R\$ 2.928,64	R\$ 2.928,64	R\$ -
abr/20	SINAPI	CPU	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	56,32	735,54	74,38	661,16	24,03%	912,30	92,25	820,05	R\$ 51.380,74	R\$ 5.195,52	R\$ 46.185,22
abr/20	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	m³	56,32	4,02	4,02	-	24,03%	4,99	4,99	-	R\$ 281,04	R\$ 281,04	R\$ -
abr/20	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	m³xkm	1.408,00	0,84	0,84	-	24,03%	1,04	1,04	-	R\$ 1.464,32	R\$ 1.464,32	R\$ -
SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO															
out/19	SICRO	5213400	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - (LINHAS DE BORDO - FAIXAS DE PEDESTRE E RETENÇÃO - BRANCAS)	m²	45,440	18,40	7,36	11,04	24,03%	22,82	9,13	13,69	R\$ 1.036,94	R\$ 414,87	R\$ 622,07
out/19	SICRO	5213400	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - (LINHAS DE EIXO AMARELA)	m²	22,700	18,40	7,36	11,04	24,03%	22,82	9,13	13,69	R\$ 518,01	R\$ 207,25	R\$ 310,76
out/19	SICRO	5213419	Confecção de placa de sinalização em aço galvanizado Nº 16	m²	0,700	325,89	101,15	224,74	24,03%	404,21	125,46	278,75	R\$ 282,95	R\$ 87,82	R\$ 195,13
abr/20	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	9,000	58,27		58,27	24,03%	72,27	-	72,27	R\$ 650,43	R\$ -	R\$ 650,43
abr/20	SINAPI	94990	Base de sustentação em concreto 0,30x0,30x0,50 cm	m³	0,140	570,22	228,00	342,22	24,03%	707,25	282,79	424,46	R\$ 99,02	R\$ 39,59	R\$ 59,42
													TOTAL GERAL	TOTAL SERVIÇO	TOTAL MATERIAL
													R\$ 90.980,22	R\$ 29.739,57	R\$ 61.240,64

Volmir José Agnoletto

Pedro Lorenzi