

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 08

OBRA: Colocação de Corrimão em Inox e Reforma na Cobertura do Prédio da Câmara Municipal

Data: 17/08/2020

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Vereadores de Paulo Bento


ETAPA: 07

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
				Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Limpeza geral dos entulhos existente na obra	m²	110,00	1,34	0,95	147,40	104,50
	<i>Total do item</i>					147,40	104,50
	TOTAL						251,90
2.0	COBERTURA						
2.1	Retirada e colocação de calhas	m	69,00	84,06	34,79	5.800,14	2.400,51
2.2	Retirada e colocação de algerosas	m	110,00	45,48	25,48	5.002,80	2.802,80
2.3	Retirada e colocação de telhas aluzinc TP-40	m	44,00	154,55	95,46	6.800,20	4.200,24
	<i>Total do item</i>					19.358,50	10.341,50
	TOTAL						29.700,00
3.0	CORRIMÃO INOX						
3.1	Corrimão em inox duplo conforme projeto, memorial, nos padrões existentes no local, conforme solicitação dos bombeiros e anexo 01	cj	1,00	3.808,90	7.617,10	3.808,90	7.617,10
	<i>Total do item</i>					3.808,90	7.617,10
	TOTAL						11.426,00
40.0	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL						
4.1	Limpeza e verificação final	m²	100,00	1,20	0,85	120,00	85,00
	<i>Total do item</i>					120,00	85,00
	TOTAL						205,00
				TOTAL MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		23.434,80	18.148,10
				TOTAL GERAL		41.582,90	

OBS 01: A obra deverá ser entregue totalmente limpa, ter funcionalidade, não sendo aceitos vazamentos após a reforma do telhado, bem como os corrimãos de inox deverão ser de primeira qualidade e atender as exigência da fiscalização da obra.

OBS 02: O prazo para a execução da obra é de no máximo 30 dias após autorização para início de obra.


Volmir José Agnoletto
Engº Civil / CREA/RN:125496-D


Valdir Otto
Presidente da Câmara Mun. de Vereadores de Paulo Bento