


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOSÉ DALLAZEN TECHO 01						SINAPI RS - POA	set/20	BDI	24,03%		
LOCAL	RUA JOSÉ DALLAZEN - PAULO BENTO RS						NÃO DESONERADO		ENCARGOS SOCIAIS H.	110,61%		
TRECHO	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO						SICRO RS	abr/20	ENCARGOS SOCIAIS M.	68,86%		
	Area Total (m²) <b>1.930,00</b>						NÃO DESONERADO					
COD.	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	ESPESSURA	DMT	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNIT. + BDI		TOTAL PARCIAL		
						MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	
SERVIÇOS PRELIMINARES												
<b>REPERFILAGEM</b>												
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE . AF_04/2019	M2	1.930,00			0,15	1,32	0,19	1,64	366,70	3.165,20	
96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.930,00			1,22	0,52	1,51	0,64	2.914,30	1.235,20	
95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	57,90	<b>0,030</b>		521,44	223,47	646,75	277,17	37.446,83	16.048,14	
100986	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	57,90			0,25	4,66	0,31	5,78	17,95	334,66	
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.389,60		24,00	0,13	1,21	0,16	1,50	222,34	2.084,40	
<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>												
96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.930,00			1,22	0,52	1,51	0,64	2.914,30	1.235,20	
95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	57,90	<b>0,030</b>		521,44	223,47	646,75	277,17	37.446,83	16.048,14	
100986	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	57,90			0,25	4,66	0,31	5,78	17,95	334,66	
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.389,60		24,00	0,13	1,21	0,16	1,50	222,34	2.084,40	
<b>LOMBADA (2X)</b>												
96402	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	80,00			1,22	0,52	1,51	0,64	120,80	51,20	
95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	9,10	<b>0,030</b>		521,44	223,47	646,75	277,17	5.885,43	2.522,25	
100986	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	9,10			0,25	4,66	0,31	5,78	2,82	52,60	
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	218,40		24,00	0,13	1,21	0,16	1,50	34,94	327,60	
<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>												
5213400	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - (LINHAS DE BORDO - FAIXAS DE PEDESTRE E RETENÇÃO - BRANCAS)	M²	15,15			12,88	5,52	15,98	6,85	242,10	103,78	
5213400	Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm - (LINHAS DE EIXO AMARELA)	M²	30,30			12,88	5,52	15,98	6,85	484,19	207,56	
5213419	Confecção de placa de sinalização em aço galvanizado Nº 16	M²	1,50			228,12	97,77	282,94	121,27	424,41	181,91	
92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18,00			55,36	2,91	68,66	3,61	1.235,88	64,98	
94990	Base de sustentação em concreto 0,30x0,30x0,50 cm	M³	0,27			399,15	171,07	495,07	212,18	133,67	57,29	
<b>MOB, ADM LOCAL E SINALIZAÇÃO DE OBRA</b>												
COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	0,50			218,18	4.145,32	270,61	5.141,50	135,31	2.570,75	
COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID	0,50			1.018,76	19.356,49	1.263,58	24.008,10	631,79	12.004,05	
COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UNID	0,50			3.741,58	196,92	4.640,73	244,24	2.320,37	122,12	
										<b>TOTAL GERAL - RUA JOSÉ DALLAZEN - PAULO BENTO RS MAT - MO</b>	<b>93.221,25</b>	<b>60.836,09</b>
										<b>TOTAL GERAL - RUA JOSÉ DALLAZEN - PAULO BENTO RS</b>	<b>154.057,34</b>	
<p><b>Volmir José Agnoletto</b> Engenheiro Civil - CREA/RS: 125496-D</p>						<p><b>Pedro Lorenzi</b> Prefeito Municipal de Paulo Bento</p>						