

COMPOSIÇÕES

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	1	PAREDE EM TIJOLO MACIÇOS (20 CM)	M²		252,48	268,42
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	146,98	0,67	0,67
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,056	497,48	510,89
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,878	22,99	25,80
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94	19,08	21,29

13/02/2023

Data

Responsável Técnico: Marlei Salete Ogradowski
CREA/CAU: 83900