

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

Obra: Pavimentação com pedras de basalto irregular (calçamento)

Proprietário: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Data: 22/01/2015

Local: Comunidade da Linha Chapadão, Interior, Paulo Bento/RS



| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | | VALOR TOTAL | | VALOR TOTAL |
|---|----------------|----------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | |
| 1.0.TRABALHOS EM TERRA | | | | | | | |
| 1.1.Retirada e transporte de terra para regularização do subleito | m ³ | 162,22 | 3,77 | 1,61 | 610,79 | 261,77 | 872,55 |
| 1.2.Regularização do subleito com terra e=10cm | m ³ | 162,22 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 678,06 | 678,06 |
| SUB TOTAL | | | | | 610,79 | 939,83 | 1.550,61 |
| 2.0.PAVIMENTO | | | | | | | |
| 2.1.Fornecimento e assentamento de pedra irregular | m ² | 1.622,15 | 50,82 | 21,78 | 82.437,66 | 35.330,43 | 117.768,09 |
| 2.2.Rejunte com pó-de-pedra e apiloamento do calçamento e= 3cm | m ² | 1.622,15 | 3,70 | 1,58 | 5.995,47 | 2.569,49 | 8.564,95 |
| | | | | | 88.433,13 | 37.899,91 | 126.333,04 |
| 3.0.MEIO FIO | | | | | | | |
| 3.1.Fornecimento e assentamentode meio fio inclusive canteiro | m | 131,26 | 36,92 | 15,82 | 4.846,32 | 2.076,99 | 6.923,31 |
| SUB TOTAL | | | | | 4.846,32 | 2.076,99 | 6.923,31 |
| TOTAL GERAL | | | | | 93.890,23 | 40.916,73 | 134.806,96 |

OBS 01: A Obra será executada em regime de empreitada global, com BDI estimado de 20%

Volmir José Agnoletto
Eng. Civil-CREA/RS 125496-D

Sinval de Moraes da Silva
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito

Gabriel Jevinski
Prefeito Municipal